



# Советская 39

Мошение существующих проездов: 462 м<sup>2</sup>  
 Мошение вновь образуемых стоянок и проездов 601 м<sup>2</sup>  
 Мошение площадки 175.0 м<sup>2</sup> (демонтаж плитки и бетонки 66 м<sup>2</sup>)  
 Мошение тротуаров 218 м<sup>2</sup>  
 Бордюр типа А (на мощение) на проезда: 259 м.п.  
 Бордюр типа Т (на мощение) на тротуар: 315.5 м.п.  
 Подъём 2-х колодцев

Работы по устройству основания въезда на парковку с ул. Советской:  
 Земляные работы: выемка грунта 5.0 м<sup>3</sup>, последующее уплотнение  
 устройство песчаного основания толщиной до 10 см: 0.5 м<sup>3</sup>  
 Труба бетонная типа ТБ 40.25-2.3 - 2шт.  
 Щебень на засыпку трубы и формирование въезда: 5м<sup>3</sup>  
 Выставление опалубки из доски толщиной 40 мм: 3 м<sup>2</sup>  
 Бетон на формирование откосов с торцов трубы 1.5 м<sup>3</sup>

Демонтажные работы:  
 Демонтаж бордюра типа А: 93.0 м  
 Демонтаж асфальта с основанием: 462.0 м<sup>2</sup>  
 Демонтаж тротуарной плитки, и бетона толщиной до 20 см под ней: 212.0 м<sup>2</sup>  
 Демонтаж асфальтового тротуара с основанием: 31 м<sup>2</sup>  
 Демонтаж двух бетонных скамеек: 18 т, бетонного основания скамеек: 20т  
 Демонтаж малых архитектурных форм: "горка" - 3 т, "шар" - 3т, их бетонного основания: 5т  
 Демонтаж асфальтовой отмостки у здания: 34.0 м<sup>2</sup>