

Асфальтирование существующих проездов: 870.6м²
 Асфальтирование существующих тротуаров : 22.5 м²
 Асфальтирование вновь образуемых тротуаров :16.3 м²
 Асфальтирование вновь образуемых стоянок: 321.5 м² (с демонтажом бетона 46.9 м²)
 Замена бордюра типа А: 3 м - 5 шт., 2м - 0 шт., 1м - 8 шт.
 Демонтаж бордюра типа А: 87.7 м.п.
 Монтаж бордюра типа А: 100.2 м.п.
 Устройство бордюра типа Т: 44 м.п
 Асфальтирование поврежденных мест асфальта (0.2м), после установки/демонтажа бордюра (устройство полного пирога): 27.0м²
 Подъём колодцев: 4 шт.

*примечание

- до начала производства работ обслуживающей организации (собственнику тепловой сети) произвести ремонт коробки и плиты тепловой камеры, находящейся в пределах проезда дома

